附件1：

黄江镇镇属绿化明细清单

序号	道路名称	树木数量	绿化面积(㎡)	备注
1	公常路	2764	90220.8	
2	黄江大道	714	1443.63	
3	莞樟路	891	8711.6	
4	东环路	1176	36875.82	
5	刁朗路	199	208.12	
6	明珠一路	266	6693	
7	盛业路	293	8523.99	
8	聚福路	217	0	
9	田心路	1409	37822.27	
10	青龙路	289	19917.38	
11	环城路	296	1478.5	
12	拥军一路	195	2729	
13	江海路	279	6181.25	
14	锦绣路	7	0	
15	创业一路	110	5495.12	
16	富民南路	231	9720.09	
17	环城南路	102	387.05	
18	教育路	84	0	
19	黄京坑路	117	0	
20	黄河路	53	0	
21	东江路	59	0	
22	西环路	409	12202.28	
23	拥军四路	39	340.67	
24	香江路	18		
25	建安路	0	190	

26	袁岗路	128	0	
27	珠江路	39	0	
28	长江路	66	0	
29	莞樟路 （蚬壳海桥 至 牛屎坳）	891	8,711.60	
30	聚富路	0	40	
31	社贝路	103	0	
32	江北路	67	1,256.18	
33	黄江广场	3	735	
34	刁朗铁路公园	0	15920	
35	晨熙花园西侧道路	91	0	
36	拥军二路	225	0	
37	嘉荣公厕旁花池	0	31	
38	东环二路	99	529.99	
39	富海路	132	135	
40	明珠三路（康湖北路）	0	2856.3	
41	明珠三路			
42	芙蓉路	182	4238	
43	宾农三路	169	3914.06	
44	宾农二路	90	2535.88	
45	南峰玫瑰园人行天桥	0	70	
46	书城人行天桥	0	70	
47	锦绣花园人行天桥	0	70	
48	板湖社区人行天桥	0	70	
49	田美社区人行天桥	0	70	
50	时尚电器城处人行天桥	0	70	
51	北岸北公交站人行天桥	0	70	
52	北岸南公交站人行天桥	0	70	
53	黄京坑路(含路旁口袋公园)	0	10068	

54	黄江站地铁口	0	1300	
55	黄牛埔站地铁口	0	8733.46	
56	梅塘站地铁口	0	1456.5	
57	清龙路慢行道绿化草皮	0	1673.87	
58	清龙路小轮车训练基地旁小路两侧绿化带	0	2558.11	
59	政府门口至大朗交界	0	225	
60	合路城管驿站旁小公园	0	5220	
61	嘉荣超市对面绿地	0	316	
62	东环六路	91	0	
63	黄江镇内交通岛、圆盘总面	0	2155.4	
64	合计	12593	324309.92	

(富民南路-福安街)					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	6467.74	——	——	——
行树	49	——	0.30	大叶榕	西面49棵
行树	299	——	0.35	细叶榕	西面87棵，东面127棵
行树	23	——	0.15	散尾葵	西面23棵
行树	44	——	0.22	羊蹄甲	东面44棵
(福安街-东环路)					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	2579.99	——	——	——
行树	109	——	0.35	细叶榕	西面58棵，东面51棵
行树	6	——	0.15	散尾葵	西面6棵
(东环路-黄京坑路)					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	——	——	——	——
行树	——	——	——	——	——
行树	——	——	——	——	——
行树	——	——	——	——	——
（莞樟路-黄江大道）					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	142.13	——	——	——
行树	13	——	0.10	山葛	路东面13棵
行树	1	——	0.34	木棉	路东面1棵
行树	2	——	0.35	七叶树	路东面2棵
行树	4	——	0.26	秋枫	路西面4棵
（黄江大道-创业一路）					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	3036.64	——	——	——
行树	137	——	0.08	山葛	路西面67棵、路东面70棵
行树	26	——	0.26	羊蹄甲	路西面7棵、路东面19棵
行树	9	——	0.38	秋枫	路东面9棵
行树	4	——	0.28	大叶紫珠	路西面4棵
（创业一路-富民南路）					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注

绿化	——	8825.68	——	——	——
行树	10	——	0.44	大叶榕	路西面10棵
行树	20	——	0.26	羊蹄甲	路西面20棵
行树	11	——	0.26	秋枫	路西面2棵、路东面9棵
行树	11	——	0.28	大叶紫珠	路西面11棵
行树	8	——	0.55	细叶榕	路西面8棵
（黄江、常平界-环城路）					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	469.38	——	——	——
行树	21	——	0.08	花叶垂榕	路东面21棵
（环城路-莞樟路）					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	786.8	——	——	——
行树	25	——	0.22	樟树	路西面11棵、路东面14棵
行树	21	——	0.3	梧桐	路西面10棵、路东面11棵
(黄京坑路-塑胶城桥)					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	5853.79	——	——	——
行树	28	——	0.45	大叶榕	西面7棵，东面21棵
行树	45	——	0.15	紫荆	西面45棵
行树	79	——	0.35	细叶榕	西面22棵，东面57棵
(塑胶城桥-兴江路)					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	12487.6	——	——	——
行树	31	——	0.35	大叶榕	西面31棵，东面26棵
行树	38	——	0.12	紫荆	西面38棵
行树	83	——	0.35	细叶榕	西面83棵，东面85棵
(兴江路-田星路)					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	22642.55	——	——	——
行树	16	——	0.35	樟树	西面16棵
行树	16	——	0.15	紫荆	西面16棵
行树	17	——	0.45	非洲楝	西面17棵，东面23棵，中间23棵
行树	12	——	0.25	芒果树	西面12棵，东面11棵
行树	22	——	0.28	大花紫薇	中间22棵
行树	8	——	0.30	国王椰	中间8棵

行树	9	——	0.22	鸡蛋花	中间9棵
行树	8	——	0.10	叶子花	中间8棵
行树	50	——	0.42	大叶榕	中间50棵
行树	3	——	0.40	七叶树	中间3棵
(田星路-清龙路)					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	8551.26	——	——	——
行树	110	——	0.30	樟树	西面110棵，东面8棵
行树	105	——	0.3	芒果树	西面105棵，东面100棵
行树	7	——	0.12	秋枫	西面7棵
行树	54	——	0.44	非洲楝	东面54棵
行树	19	——	0.30	国王椰	中间19棵
行树	27	——	0.22	鸡蛋花	中间27棵
行树	10	——	0.10	叶子花	中间10棵
行树	13	——	0.30	蒲葵	中间13棵
行树	10	——	0.36	七叶树	中间10棵
行树	12	——	0.24	胡杨	中间12棵
行树	21	——	0.26	幌伞枫	中间21棵
(清龙路-龙见田路)					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	6360.36	——	——	——
行树	6	——	0.13	樟树	东面6棵
行树	36	——	0.36	芒果树	西面36棵，东面25棵
行树	3	——	0.3	国王椰	中间3棵
行树	6	——	0.22	鸡蛋花	中间6棵
行树	12	——	0.1	叶子花	中间12棵
行树	2	——	0.35	七叶树	中间2棵
行树	9	——	0.26	幌伞枫	中间9棵
(龙见田路-元岗二街)					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	12055.20	——	——	——
行树	2	——	0.1	秋枫	西面2棵
行树	205	——	0.3	芒果树	西面107棵，东面98棵
行树	8	——	0.36	细叶榕	东面8棵
行树	4	——	0.14	樟树	东面4棵
行树	6	——	0.28	朴树	中间6棵

行树	23	——	0.30	国王椰	中间23棵
行树	33	——	0.22	鸡蛋花	中间33棵
行树	33	——	0.10	叶子花	中间33棵
行树	1	——	0.42	大叶榕	中间1棵
行树	20	——	0.40	七叶树	中间20棵
(元岗二街-常满路)					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	6668.11	——	——	——
行树	105	——	0.3	芒果树	西面71棵，东面92棵
行树	15	——	0.30	国王椰	中间15棵
行树	28	——	0.22	鸡蛋花	中间28棵
行树	18	——	0.10	叶子花	中间18棵
行树	10	——	0.36	七叶树	中间10棵
行树	5	——	0.26	细叶榕	中间5棵
行树	1	——	0.24	糖胶树	中间1棵
行树	1	——	0.26	龙眼	中间1棵
(常满路-大冚路)					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	6023.42	——	——	——
行树	3	——	0.1	秋枫	东面3棵
行树	128	——	0.34	芒果树	西面58棵，东面70棵
行树	7	——	0.3	国王椰	中间7棵
行树	28	——	0.22	鸡蛋花	中间28棵
行树	29	——	0.1	叶子花	中间29棵
行树	13	——	0.35	七叶树	中间13棵
行树	9	——	0.24	糖胶树	中间9棵
(大冚路-黄江深圳界)					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	5285.69	——	——	——
行树	5	——	0.1	樟树	西面2棵，中间3棵
行树	87	——	0.3	芒果树	西面39棵，东面48棵
行树	45	——	0.28	细叶榕	中间45棵
行树	54	——	0.26	蒲葵	中间54棵
行树	56	——	0.32	木棉	中间56棵
行树	1	——	0.24	桂木	中间1棵
行树	1	——	0.22	黄葛树	中间1棵

合计	2764	90220.8			

（东环路-拥军一路）					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	16.87	——	——	——
行树	69	——	0.21	秋枫	路北侧39棵（缺树1棵，老兵百货零食烟酒水果店东侧约20米处），路南侧30棵
行树	48	——	0.25	白兰	路北侧21棵，路南侧27棵
行树	56	——	0.25	人面子	路北侧25棵，路南侧31棵
行树	2	——	0.35	凤凰木	路北侧2棵
（公常路-环城路）					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	1093.7	——	——	——
行树	143	——	0.12	勒杜鹃	路北侧72棵，路南侧71棵
(寒溪河-公常路）					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	301.01	——	——	——
行树	54	——	0.25	秋枫	路北侧（缺树2棵:1、黄江江海路47号门口，2、黄江大道1号107门口）
行树	48	——	0.25	秋枫	路南侧（缺树3棵:1、黄江大道6号104门口，2、黄江大道6号106门口，3、黄江大道6号128门口）
行树	9	——	0.15	小叶榄仁	路南侧
行树	4	——	0.12	羊蹄甲	路南侧
（环城路-东环路）					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	32.05	——	——	——
行树	59	——	0.21	秋枫	路北侧28棵，路南侧31棵
行树	51	——	0.25	白兰	路北侧28棵，路南侧23棵
行树	56	——	0.25	人面子	路北侧30棵，路南侧26棵
合计	714	1443.63			

东莞市黄江镇珠江路行树养护数量统计表
公常路-环城路

名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	1385.05	——	——	——
行树	167	——	0.15	樟树	北面74棵，南面93棵
行树	1	——	0.25	木棉树	南面1棵
行树	15	——	0.25	糖胶树	南面15棵

寒溪河-江海路					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	1095	——	——	——
行树	90	——	0.25	樟树	北面43棵，南面47棵
行树	2	——	0.25	木棉树	南面2棵
行树	1	——	0.25	小叶榄仁	南面1棵
行树	3	——	0.15	大叶紫薇	南面3棵
江海路-公常路					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	1327.77	——	——	——
行树	108	——	0.25	樟树	北面53棵，南面55棵
行树	1	——	0.25	木棉树	南面1棵
行树	4	——	0.20	小叶榄仁	北面4棵
行树	5	——	0.20	凤凰木	南面5棵
环城路-向南八街					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	942.81	——	——	——
行树	274	——	0.20	樟树	北面95棵(缺树1棵：田美宝兴路一巷11号门口），南面
行树	1	——	0.20	木棉树	南面1棵
行树	5	——	0.10	黄钟木	南面5棵
行树	17	——	0.12	火焰树	北面17棵
行树	1	——	0.9	榕树	北面1棵
向南八街-樟木头交界					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	3960.97	——	——	——
行树	178	——	0.20	樟树	北面81棵，南面97棵
行树	2	——	0.15	木棉树	北面1棵，南面1棵
行树	16	——	0.20	大叶紫薇	北面16棵
合计	891	8711.6			

（东环二路-福祥街）					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	31557.95	——	——	——
行树	24	——	0.42	杧果树	路西北面15棵、路东南面9棵
行树	29	——	0.2	羊蹄甲	路西北面16棵、路东南面13棵
行树	26	——	0.36	凤凰木	路西北面13棵、路东南面13棵
行树	82	——	0.14	黄花风铃木	路西北面82棵
行树	651	——	0.45	细叶榕	路西北面300棵、路东南面351棵
行树	17	——	0.35	秋枫	路东南面17棵
(福祥街-公常路)					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	3957.91	——	——	——
行树	18	——	0.20	樟树	路西北面12棵、路东南面6棵
行树	12	——	0.25	羊蹄甲	路东南面12棵
行树	32	——	0.45	细叶榕	路西北面19棵、路东南面13棵
行树	34	——	0.34	秋枫	路西北面34棵
行树	4		0.34	木棉	路西北面4棵
（莞樟路-黄江大道）					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	301.29	——	——	——
行树	2	——	0.26	白兰	路西北面2棵、路东南面0棵
行树	24	——	0.25	黄葛树	路西北面5棵、路东南面19棵
行树	50	——	0.3	细叶榕	路西北面23棵、路东南面27棵
（黄江大道-拥军二路）					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	432.82	——	——	——
行树	105	——	0.35	杧果树	路西北面52棵、路东南面53棵
（拥军二路-东环二路）					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	625.85	——	——	——
行树	66	——	0.44	杧果树	路西北面75棵、路东南面67棵
合计	1176	36875.82			

（荔园工业二路-刁朗金朗五街）					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	137.73	——	——	——
行树1	60	——	0.20	樟树	路东侧23棵，路西侧37棵
行树2	3	——	0.24	非洲楝	路东侧2棵，路西侧1棵
行树3	1	——	0.07	龙眼树	路东侧1棵
(刁朗金朗五街-东富路)					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	15.15	——	——	——
行树	100	——	0.20	樟树	路东侧45棵，路西侧55棵
(东富路-社贝明珠一路)					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	55.24	——	——	——
行树	35	——	0.20	樟树	路东侧15棵，路西侧20棵
合计	199	208.12			

东莞市黄江镇明珠一路行树养护数量统计表					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	6693.00	——	——	——
行树1	69	——	0.18	羊蹄甲	路中间69棵
行树2	1	——	0.11	扇叶露兜树	路中间1棵
行树3	3	——	0.23	蒲葵	路中间3棵
行树4	155	——	0.24	樟树	路中间155棵
行树5	38	——	0.20	鸡蛋花	路中间38棵
合计	266	6693.00	——	——	——

（明珠一路-明珠二路）					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	1526.57	——	——	——
行树	36	——	0.18	樟树	路东侧12棵，路西侧24棵
(明珠二路-莞樟路旁环岛)					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	6997.42	——	——	——
行树1	120	——	0.18	樟树	路东侧73棵，路西侧47棵
行树2	56	——	0.16	羊蹄甲	路东侧25棵，路西侧31棵
行树3	81	——	0.22	木棉	路东侧40棵，路西侧41棵
合计	293	8523.99	——	——	——

东莞市黄江镇聚富路行树养护数量统计表					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	——	——	——	——
行树	217	——	0.33	樟树	路北侧127颗，路南侧90颗
合计	217	0.00	——	——	——

（公常路-宾农三路）					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	11777.94	——	——	——
行树1	60	——	0.08	羊蹄甲	路东侧1棵
行树2	402	——	0.20	火焰树	路东侧182棵，路西侧220棵
行树3	3	——	0.08	女贞	路西侧3棵
(宾农三路-蝴蝶二路)					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	8114.35	——	——	——
行树1	1	——	0.08	羊蹄甲	路东侧1棵
行树2	282	——	0.20	火焰树	路东侧136棵，路西侧146棵
行树3	65	——	0.24	凤凰木	路东侧33棵，路西侧32棵
行树4	135	——	0.05	紫薇	路东侧71棵，路西侧64棵
行树5	2	——	0.28	樟树	路西侧2棵
(蝴蝶二路-黄江星光路)					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	17929.98	——	——	——
行树1	6	——	0.13	羊蹄甲	路东侧5棵，路西侧1棵
行树3	749	——	0.24	凤凰木	路东侧280棵，路西侧469棵
行树4	1	——	0.28	樟树	路东侧1棵
行树5	5	——	0.08	女贞	路西侧5棵
行树6	369	——	0.23	大花紫薇	路东侧275棵，路西侧94棵
合计	2080	37822.27	——	——	——

(公常路-黄牛埔森林公园)					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	19917.38	——	——	——
行树	154	——	0.36	天竺桂	西面81棵，东面73棵
行树	16	——	0.30	蒲葵	西面16棵
行树	15	——	0.34	细叶榕	西面5棵，东面10棵
行树	3	——	0.36	大叶榕	东面3棵
行树	45	——	0.30	樟树	西面45棵
行树	11	——	0.34	非洲楝	西面11棵
行树	2	——	0.26	小叶榄仁	西面2棵
行树	11	——	0.3	吕宋鹅掌柴	西面11棵
行树	7	——	0.28	凤凰木	东面7棵
行树	10	——	0.24	银白杨	东面10棵
行树	4	——	0.3	秋枫	东面4棵
行树	6	——	0.26	七叶树	东面6棵
行树	3	——	0.26	羊蹄甲	东面3棵
行树	2	——	0.26	木棉	东面2棵
(黄牛埔森林公园-长龙永龙街)					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	——	——	——	——
行树	——	——	——	——	——
合计	0	0	——	——	——
(长龙永龙街-竹山街)					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	——	——	——	——
行树	——	——	——	——	——
(竹山街-黄江塘厦界)					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	——	——	——	——
行树	——	——	——	——	——
合计	289	19917.38	——	——	——

(莞樟路-鸡啼岗路)					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	112.33	——	——	——
行树1	16	——	0.15	羊蹄甲	路东侧7棵，路西侧9棵
行树2	16	——	0.12	勒杜鹃	路东侧7棵，路西侧9棵
行树3	11	——	0.36	樟树	路东侧8棵，路西侧3棵
行树4	1	——	0.20	灰莉	路东侧1棵
行树5	1	——	0.09	枇杷	路东侧1棵
行树6	2	——	0.06	菩提	路东侧2棵
行树7	1	——	0.24	高山榕	路东侧1棵
行树8	4	——	0.12	大花紫薇	路东侧4棵
行树9	1	——	0.07	木瓜	路东侧1棵
(黄江环城路西边支线-莞樟路)					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	1288.96	——	——	——
行树1	36	——	0.36	樟树	路东侧36棵
行树2	2	——	0.22	柏树	路东侧1棵，路西侧1棵
行树3	23	——	0.50	小叶榄仁	路西侧23棵
行树4	6	——	0.27	刺葵	路东侧1棵，路西侧5棵
行树5	15	——	0.35	糖胶	路东侧15棵
行树6	2	——	0.30	鸡蛋花	路东侧2棵
(公常路-黄江环城路)					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	——	——	——	——
行树	109	——	0.26	樟树	路东侧43棵，路西侧66棵
(扬坑路-黄江环城路西边支线)					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	77.21	——	——	——
行树1	14	——	0.30	樟树	路东侧14棵
行树2	19	——	0.56	榕树	路东侧2棵，路西侧17棵
行树3	17	——	0.13	秋枫	路东侧8棵，路西侧9棵
合计	296	1478.5	——	——	——

东莞市黄江镇拥军一路行树养护数量统计表					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	825.48	——	——	——
行树1	194	——	0.33	樟树	路东侧110棵，路西侧84棵
行树2	4	——	0.10	白兰	路东侧2棵，路西侧2棵
行树3	40	——	0.37	非洲楝	路东侧3棵，路西侧37棵
行树4	7	——	0.73	榕树	路东侧1棵，路西侧6棵
行树5	8	——	0.23	桉树	路东侧4棵，路西侧4棵
行树6	22	——	0.38	凤凰木	路东侧5棵，路西侧17棵
行树7	12	——	0.32	糖胶树	路东侧12棵
行树8	5	——	0.16	杜英	路西侧5棵
合计	292	825.48	——	——	——

东江路-创业一路					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	4331.85	——	——	——
行树	79	——	0.35	木棉树	东面31棵，西面48棵
行树	4	——	0.12	黄钟木	西面4棵
莞樟路-长江路					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	1110.74	——	——	——
行树	52	——	0.15	大叶紫薇	东面29棵（缺树1棵：黄江镇工商联对面马路），西面23棵（缺树1棵：黄江江海路9号102门前）
行树	56	——	0.20	秋枫	东面25棵（缺树3棵：港中实业门口缺2棵，新市黄河路16号120门口缺1棵），西面31棵（缺树2棵：牛鲜牛肉火锅门前往北约40米，牛鲜牛肉自助火锅门口处）
行树	2	——	0.15	鸡蛋花	东面1棵，西面1棵
长江路-东江路					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	738.66	——	——	——
行树	86	——	0.20	秋枫	东面42棵（缺树2棵：富海路97号138、140门口各1棵），西面44棵（缺树6棵：江海路61号156门口3棵，江海路61号113、162、175门口各1棵）
合计	279	6181.25	——	——	——

东莞市黄江镇锦绣路行树养护数量统计表					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	——	——	——	——
行树	4	——	0.40	大王椰	路东侧0棵，路西侧4棵
行树	3	——	0.34	刺桐	路东侧0棵，路西侧3棵
合计	7	0	——	——	——

东莞市黄江镇创业一路行树养护数量统计表					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	5495.12	——	——	——
行树	110	——	0.27	樟树	路北侧68棵，路南侧42棵
合计	110	5495.12	——	——	——

东莞市黄江镇富民南路行树养护数量统计表					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	9720.09	——	——	——
行树1	3	——	0.18	樟树	路北侧3颗
行树2	54	——	0.13	紫薇	路北侧17颗，路南侧15颗，路中间22颗
行树3	86	——	0.15	菩提	路北侧42颗，路南侧35颗，路中间9颗
行树4	1	——	0.26	小叶榄仁	路南侧1颗
行树5	39	——	0.14	柏树	路中间39颗
行树6	30	——	0.27	蒲葵	路中间30颗
行树7	10	——	0.18	木棉	路北侧10颗
行树8	8	——	0.16	白兰	路北侧8颗
合计	231	9720.09	——	——	——

（鸡啼岗路-袁岗路）					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	32.05	——	——	——
行树	60	——	0.15	羊蹄甲	路东侧34棵，路西侧26棵
（袁岗路-黄江东环二路）					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	355.00	——	——	——
行树1	25	——	0.15	羊蹄甲	路东侧13棵，路西侧12棵
行树2	2	——	0.35	榕树	路西侧2棵
行树3	4	——	0.25	樟树	路西侧4棵
行树4	11	——	0.18	小叶榄仁	路西侧11棵
合计	102	387.05	——	——	——

东莞市黄江镇教育路行树养护数量统计表					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	——	——	——	——
行树	31	——	0.42	樟树	路东侧31棵，路西侧0棵
行树	53	——	0.25	羊蹄甲	路东侧31棵，路西侧22棵
合计	84	0	——	——	——

东莞市黄江镇黄京坑路行树养护数量统计表					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
行树	109	——	0.25	樟树	北侧23棵，南侧86棵
行树	7	——	0.35	木棉树	北侧7棵
行树	1	——	0.25	细叶榕	南侧1棵
合计	117	——	——	——	——

东莞市黄江镇黄河路行树养护数量统计表					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
行树	52	——	0.30	秋枫	北侧26棵，南侧26棵
行树	1	——	0.1	大叶紫薇	南侧1棵
合计	53	0	——	——	——

东莞市黄江镇东江路行树养护数量统计表					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	——	——	——	——
行树	59	——	0.30	秋枫	北面21棵，南面38棵
合计	59	——	——	——	——

东莞市黄江镇西环路行树养护数量统计表 创业一路-江山花园					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	12202.28	——	——	——
行树	40	——	0.25	木棉树	东面40棵
行树	349	——	0.15	秋枫	东面205棵，西面144棵
行树	20	——	0.15	大叶紫薇	东面20棵
合计	409	12202.28	——	——	——

东莞市黄江镇拥军四路行树养护数量统计表					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	340.67	——	——	——
行树	39	——	0.16	羊蹄甲	路北侧21颗、路南侧18颗
合计	39	340.67	——	——	——

东莞市黄江镇香江路行树养护数量统计表					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	——	——	——	——
行树	18	——	0.25	细叶榕	路中间（店铺包围）
合计	18	0	——	——	——

东莞市黄江镇建安路行树养护数量统计表					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	190	——	——	——
行树	——	——	——	——	——
合计	——	190	——	——	——

东莞市黄江镇袁岗路行树养护数量统计表					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
绿化	——	——	——	——	——
行树	5	——	0.24	七叶树	路北面0棵，路南侧5棵
行树	123	——	0.24	羊蹄甲	路北面62棵，路南侧61棵
合计	128	0	——	——	——

东莞市黄江镇珠江路行树养护数量统计表					
名称	数量	面积(㎡)	胸径(m)	品种	备注
行树	39	——	0.25	秋枫	路北侧17棵，路南侧22棵
合计	39	——	——	——	——